



Crémaillère dissimulée en T - Numéros 704 et 705

Longueur

72 po

96 po

Hauteur du T

11/16 po

13/16 po

DESCRIPTION

- Fabriquée en acier de 3,17 mm (1/8 po) d'épaisseur
- Écart de 152 mm (6 po) entre les trous de vis décalés (centre à centre)
- Nécessite des vis numéro 10
- Présentoirs mobiles et périmètre

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur	Hauteur du T
704062G	72 po	11/16 po
705062G	72 po	13/16 po
704082G	96 po	11/16 po
705082G	96 po	13/16 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Crémaillères	Dissimulées
Calibre	14
Largeur	1 1/2 po*
Largeur de fente	3/16 po
Intervalle des encoches	2 po
Matériau	Acier
Couleur / fini	Zinc

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Installation Toutes les crémaillères à montage mural devraient être installées avec l'estampille du côté droit vers le haut, la marge la plus large vers le bas, en quelque sorte une demi-fente dans la partie supérieure. Avant le montage sur le mur, aligner chaque crémaillère en utilisant comme guide le bas de chaque fente inférieure. Une fois aligner, s'assurer de fixer solidement au mur à un goujon ou à un outil semblable en utilisant les vis requises. Toutes les crémaillères dissimulées ou encastrées en T devraient être montées le côté droit vers le haut, tel qu'indiqué par l'estampille supérieure. Avant le montage, aligner chaque crémaillère en utilisant le bas de chaque fente inférieure comme guide. Une fois en place, s'assurer de fixer solidement au mur à un goujon ou à un outil semblable en utilisant les vis requises (voir le dessin A). S'assurer d'utiliser chaque trou pour les vis. Noter qu'une encoche d'au moins 3/it par 1/s est nécessaire dans le montant ou l'élément bloquant pour permettre l'installation des supports.

PHOTOS DU PRODUIT





